

5-2-2016.

Vegagerðin.
Hr. Richard A. Hansen
Borgartúni 5-7.
105 Reykjavík.

Málefni; Þykktarmæling á Asfalttangi Vegagerðarinnar á Reyðarfirði.

Þann 22. janúar 2016 þykktarmældi Örvar Friðriksson Asfalttangi hjá Vegagerðinni Reyðarfirði. Búið var að tæma tankinn og hreinsa mest af útfellingu úr botni. Mælirinn T-gage frá Sonatest var stilltur fyrir mælingu á 5, 10 og 15 mm og einnig athugaður eftir mælingu. Þykktarmæling fór fram á veggjum og botni tanks.

Þykktarmæling hliðar.

Engin sýnileg tæring var á hliðum tanks. Mælt var á 10-15 stöðum jafnt yfir hringinn og mældist tankurinn 6 mm +/- 0,1 mm, óvissa í mællingu er +/- 0,1 mm.

Þykktarmæling botni.

Það vottaði aðeins fyrir tæringu í botni, vart mælanleg. Mældir voru 8-10 staðir í botni og mældist botninn 5 mm +/- 0,1 mm, óvissa í mællingu er +/- 0,1 mm.

Niðurstaða

Mælingar sýndu litla sem enga tæringu. Botninn var aðeins orðinn hrjúfur á yfirborði vegna tæringar, á stöku stað. Þynning hugsanlega 0,1-0,2 mm.

Með Kveðju
Tryggvi Pétursson
Tryggvi Pétursson.
